



Gemeindeverwaltung Schüpfen
Dorfstrasse 17
Postfach 119
3054 Schüpfen
T 031 879 70 80
tanja.mathys@schuepfen.ch
www.schuepfen.ch

An alle betroffenen GrundeigentümerInnen
und AnwohnerInnen Kaltberg und Ziegel-
riedstrasse

7.1203

Schüpfen, 03. August 2020

Anwohnerinformation Bauprogramm Projekt Erschliessung Kaltberg mit Schmutz- und Regenabwasserleitung, GEP-Massnahme Nr. 38

Sehr geehrte Damen und Herren

Wie Sie sicherlich bereits bemerkt haben, konnte das Projekt Erschliessung Kaltberg mit Schmutz- und Regenabwasserleitung, GEP-Massnahme Nr. 38, erfolgreich im Bereich Ziegelriedstrasse gestartet werden.

Damit Sie über den groben Ablauf informiert sind, möchten wir Sie hiermit gerne über das Bauprogramm informieren. Momentan befindet sich die Baustelle noch an der Ziegelriedstrasse im Land von Ulrich Wälchli. In den Kalenderwochen 34 und 35 folgt alsdann die Bohrung entlang des Waldes in Richtung Kaltberg. Die Strasse muss während den Bohrarbeiten und den Arbeiten bezüglich dem Röhrenspeicher in der Ziegelriedstrasse erneut für jeglichen Verkehr vom 17. – 28. August 2020 gesperrt werden. Die Publikation zur Strassensperrung folgt in den Ausgaben des Aarberger Anzeigers vom 07. und 14. August 2020 sowie auf der Internetseite der Gemeinde Schüpfen.

Bauprogramm (siehe auch angefügten Plan):

- KW 32/33 Ersatz Regenabwasserleitung Parzelle 2411 Länge ca. 85 m
- KW 33-35 Bau Röhrenspeicher in Ziegelriedstrasse Länge ca. 40.50 m
- KW34/35 Spülbohrung entlang Waldstück Richtung Kaltberg
- KW 35/36 Ersatz Regenabwasserleitung Bereich Parzelle 2614 Länge ca. 43 m
- KW 35/36 Abwasserleitungsbau KS S10 – KS S8 Länge ca. 25 m nur in Strasse
- KW 37-39 Abwasserleitungsbau inkl. Regenabwasser KS S6 – KS S5 Länge ca. 90 m
- KW 39-41 Abwasserleitungsbau inkl. Regenabwasser KS S5 – KS S4 Länge ca. 80 m
- KW 42-44 Abwasserleitungsbau inkl. Regenabwasser KS S4 – KS S3 Länge ca. 110 m
- KW 45/46 Abwasserleitungsbau inkl. Regenabwasser KS S3 – KS S2 Länge ca. 65 m
- KW 47-50 Abwasserleitungsbau inkl. Regenabwasser KS S2 – KS S1 Länge ca. 137 m
- KW 51 Anpassungen und Fertigstellungsarbeiten
- Deckbelagseinbau 2021

Die Arbeiten zu den Hausanschlüssen und der Pumpenleitung bis KS S1 erfolgen ab KW 37 bis zum Bauende. Dabei wird ein Team der Gebr. Jetzer AG laufend die Arbeiten zu den Hausanschlüssen in Absprache mit den GrundeigentümerInnen ausführen, sofern die Arbeiten an sie vergeben wurden.

Leider können wir nicht garantieren, dass es keine Bauverzögerungen geben wird. Alle Beteiligten sind bemüht, die Lärm- und Staubbelastung sowie den Baustellenverkehr in einem möglichst kleinen Rahmen für Sie zu halten.

Bei allfälligen Fragen zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren. Wir hoffen Ihnen mit dieser Information dienen zu können und sind gerne für Sie da.

Freundliche Grüsse

Einwohnergemeinde Schüpfen
Gemeindebetriebekommission



Stähli Ursula
Präsidentin



Tanja Mathys
Bauverwalterin